الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

COMMUNICATION SUR L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES AXES AUTOROUTIERS

JUILLET 2025

I-INTRODUCTION

Le réseau autoroutier constitué principalement de l'autoroute Est-Ouest, des rocades et des pénétrantes autoroutières qui sont des axes stratégiques pour la mobilité nationale, de par leur rôle dans les échanges et le développement économique.

Cette importance majeure fut confirmée notamment par les orientations :

- Du Schéma Directeur Routier National **(1975 -1995)** ;
- De l'étude Nationale des Transports **(1990);**
- Du Schéma Directeur Routier National **(1995 - 2015) ;**
- Du Schéma National de l'Aménagement du Territoire **« SNAT » (2005-2030).**

AUTOROUTE EST-OUEST

CONFIGURATION DU RESEAU AUTOROUTIER SELON LE SDRA 2005-2030



II-CONSISTANCE DU RESAU AUTOROUTIER EN EXPLOITATION

- **Le réseau autoroutier** d'un linéaire de **1 572 KM,** comprend **1 183 OA(dont 337 OA de rétablissement et 10 Tunnels (9 bitubes et 1 tube))**

Les principaux axes autoroutiers :

- **L'Autoroute Est – Ouest** sur **1 158 km** en axe principal;
- **Les Rocades d'un linéaire total de 79 km :**
  - ✓ 2ème rocade sud d'Alger :……**62 km**.
  - ✓ 4ème rocade sud d'Alger :……**17/260 km.**
- **Les Six (06) Pénétrantes d'un linéaire de**:……..**251 km.**
  - ✓ Pénétrante du Port de Djen-Djen :……**27/110 km**
  - ✓ Pénétrante du Port de Béjaïa :……**84/100 km**
  - ✓ Pénétrante du Port de Mostaganem :……**61/61 km**
  - ✓ Pénétrante du Port d'Oran :…….……... **8/8 km**
  - ✓ Pénétrante de Mascara:…….……**8 /43 km**
  - ✓ Pénétrante de Tizi Ouzou :……**10/48 km**
- **Voie express de Sidi Abdellah:……06/06 km**
- **L'autoroute Nord Sud** :……...**170 /170 km**

AUTOROUTE EST-OUEST

CONFIGURATION DU RESEAU AUTOROUTIER MIS EN SERVICE



III.HISTORIQUE

- L’autoroute Est/Ouest (**AEO**) s’étend sur un linéaire de **1 158km;**
- Dans presque sa totalité, **l’AEO** a été mise en service il y a plus de **10 ans;**
- Certaines sections ayant même été livrées il y’a plus de **20 ans;**
- L'âge moyen de mise en service des sections est de **15 ans;**

- Actuellement, l'AEO est en exploitation dans sa totalité à l'exception d'un tube (tube sud) du tunnel de Djbel El Ouahch.
- Ce tunnel a connu un effondrement de son tube nord alors en travaux en date du 1er janvier 2014, endommageant le tube sud mis en service en date du 8 septembre 2013.

Tube nord éboulé	Tube sud endommagé

- Après des travaux de réparation, le tube nord a été mis en service le 04 juillet 2024;
- Quant au tube sud, les travaux de réparation ont atteint un taux de 20 %. Néanmoins, en raison de contraintes financières et contractuelles, l'entreprise a interrompu les travaux à partir du 30/06/2025.
- Il est impératif de continuer les travaux de réparation du tube sud afin d'éviter le risque de son effondrement et l'endommagement du tube nord.

Achèvement des travaux

Mise en service le 4 juillet 2024

SECTIONS MISES EN SERVICE DE L'AUTOROUTE EST/ OUEST

DÉSIGNATION TRONÇON AUTOROUTIER	LINÉAIRE KM	DATE DE MISE EN SERVICE	AGE (ANNÉES)
Frontière Est-Drean (El Taraf)	84	2023	02
Drean (El Taraf) - limites wilaya de Guelma	5	2011	14
Limites wilaya de Guelma avec El Taraf -Ain Chercahr (Ech C.W 128) -	35	2013	12
Ain Cherchar (Ech C.W 128)- Ech El Harrouch	42	2013	12
Ech El Harrouch-Limites Est wilaya de Constantine	20	2014	11
Limites Est wilaya de Constantine- Ech C.W 133	28	2013	12
Tunnel de Djebel El Ouahch (1 seul tube gauche)	2	2024	01
El Mridj (Ech CW 133) - Ain El Bey	13	2010	15
Ain El Bey - Ain Smara	11	2003	22
Evitement de Ain Smara	06	1999	26
Ain Smara-limites Est wilaya de BBA	131	2010	15
Limites Est wilaya de BBA-Bordj Bou Arreridj	38	2009	16
Bordj Bou Arreridj - Zennouna	18	2009	16
Zennouna (BBA) - Limite Est W.Bouira	36	2009	16

SECTIONS MISES EN SERVICE DE L'AUTOROUTE EST/ OUEST

DÉSIGNATION TRONÇON AUTOROUTIER	LINÉAIRE KM	DATE DE MISE EN SERVICE	AGE (ANNÉES)
Limite Est W.Bouira - El adjiba	16	2009	16
El adjiba - Bouira	26	2009	16
Bouira - Ain Turk (Contournement de Bouira)	10	2003	22
Liaison RN5-Lakhdaria	33	2009	16
Lakhdaria-Bouzegza	10	2012	13
Bouzegza- Larbaatach	18	2011	14
Labaatache -Meftah	12	2010	15
Meftah - Birtouta	19	2011	14
Birtouta - Beni Mered	19	1988	37
Beni Mered - Chiffa	16	2003	22
Chiffa - El Affroun	13	2005	20
El Affroun - El Hoceinia	25	2008	17
El Hoceinia- limites Ouest W.Relizane	231	2009	16
Limites Ouest W.Relizane- Margnia Frontières	242	2010	16

L'âge moyen de mise en service des sections de l'Autoroute Est-Ouest est de Quinze (15) années.

IV- PRISE EN CHARGE DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU RÉSEAU AUTOROUTIER:

- **2007:** par l'Algérienne de Gestion des Autoroutes (AGA) créée à l'effet d'assurer la gestion, la surveillance et la maintenance du réseau autoroutier. Toutefois cette dernière n'était pas dotée de moyens humains et financiers pour faire face à l'entretien de cette infrastructure;
- **2008-2014 :** par les Directions des travaux Publics des wilayas traversées;
- **2015:** grâce à la subvention déléguée à l'AGA, démarrage de la première année d'entretien;
- **2016:** par l'Algérienne des Autoroutes (ADA) (résultat de la fusion entre l'Agence Nationale des Autoroutes (ANA) et AGA .

OBJECTIFS DE LA FUSION ANA/AGA QUI A ABOUTIT À LA CRÉATION DE l'ADA

- Optimiser les ressources;
- Préparer la mise à péage de l'Autoroute Est/Ouest pour prendre en charge:

  1. Les frais du personnel;
  2. Le coût d'entretien;
  3. Les coûts d'exploitation, redevances à payer à l'état;
  4. Le remboursement de la dette.

MISSIONS DE L'ALGERIENNE DES AUTOROUTES (ADA):

L'ADA est chargée dans le cadre de ses missions de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du réseau autoroutier en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué.

1- Développement du réseau autoroutier, l'ADA a pour missions:

La réalisation et le suivi des études de conception, de faisabilité, d'avant-projets et des travaux.

2- Exploitation et entretien du réseau autoroutier , l'ADA a pour missions:

- ✓ L'intervention et assistance aux usagers du réseau autoroutier en collaboration avec les services de la Gendarmerie Nationale et de la Protection Civile;
- ✓ La surveillance , la gestion de la sécurité et du fonctionnement des tunnels et l'intervention d'urgence en cas d'incidents;
- ✓ L'entretien courant: nettoyage des fossés, curage des ouvrages hydrauliques, signalisation, réparation localisée par les équipes de l'ADA;
- ✓ L'entretien préventif: traitement des fissures, renouvellement des couches de roulement;
- ✓ Entretien curatif: renforcement de la chaussée / reconstruction partielle ou totale.

MOYENS HUMAINS DE L'ADA:

- L'effectif total actuel de l'ADA est **de 1968 personnes**;
- Pour le besoin des missions d'entretien courant et d'exploitation, l'ADA emploie actuellement un effectif total de **742 agents pour l'exploitation des axes autoroutiers (673 agents dédiés à la chaussée et ouvrages d'art et 69 dédiés aux tunnels (y compris les sections de pénétrantes et Rocades mises en service)** soit un ratio de 1 agent / 2 km. Selon les normes internationales, il faut **1 agent/Km**, soit un déficit de l'ordre de **770 agents.**

(Selon les sources de l'Association Européenne des Exploitants d'Infrastructures Routières à Péage **ASECAP** pour l'année 2024 le nombre d'employés est de 11489 agents pour l'exploitation de 9 328 km d'Autoroutes)

Le personnel de l'entretien de l'ADA est actuellement rémunéré sur le budget de fonctionnement **(1,1 milliard DA par année)**; ce qui crée un déséquilibre financier du budget de fonctionnement de l'ADA.

Ce budget de fonctionnement est basé exclusivement sur la rémunération de l'ADA en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué.

Pour l'exploitation et l'entretien des tunnels, une organisation spécifique est mise en place qui se résume dans le tableau ci-après:

Lot	Tunnel	Poste de commandement et de contrôle (PCC)	Nombre d'Agents/ (PCC)	Centre d'exploitation (CE) rattaché	Nombre d'agents patrouilleurs (H24,7j/7)
EST	Djebel El Ouehch (T1) 1,9Km (Tube gauche)	01	04	Constantine	10
	El Kantour (T4) 2,5Km	01	08		
	Constantine (T3)	01			
CENTRE	Hamdania (T1+T2) (4,8 Km)	01	17	Birtouta	10
	Bouzegza (T1 + T2) (2,4 Km)	01	21	Khemis El Khechna	04
	Sidi Aich (1,6Km)	01	08	Ahnif	12
	Djebahia (1,3 Km)	01	03	Bouira	02
OUEST	Oran (1,6 Km)	01	08	Sig	16

Ces équipes ont pour missions: